



LEGENDA:

- PRZEBICIE STROPU POWYŻEJ KONDYGNACJI
- PRZEBICIE STROPU PONIŻEJ KONDYGNACJI
- PRZEBICIE STROPU POWYŻEJ I PONIŻEJ KONDYGNACJI
- STOLARKA OKIENNA: wymiary podane na rysunkach oznaczają wymiary w świetle otworu konstrukcyjnego w murze
- STOLARKA DRZWOWA: wszystkie otwory drzwi podane na rysunkach oznaczają minimalną szerokość w świetle ościeżnicy, wymiary te należy zwiększyć o grubość obudowy wynikającą z wysokiego progu (dotyczy drzwi bez progu)
- GRZEJNIK PŁYTOWY
- ZABUDOWA GK: ekran gr. 5cm + 2x płyta G-K p/ożarowo/wilgociowa
- ZABUDOWA GK: ekran gr. 5cm + 1x płyta G-K
- BLOCZKI SILIKATOWE
- Gaśnica ABC o pojemności min 4kg środka gaśniczego
- WENTYLACJA NAWIEWNA
- WENTYLACJA WYWIEWNA

WARSTWY PRZEGRÓD:

S01
- elewacja wentylowana - deski drewniane 2cm
- wełna mineralna - izolacja cieplno-akustyczna 4cm
- wiatroizolacja - membrana oddechowa do elewacji ażurowych w kolorze czarnym odporna na działanie UV
- rusztowanie drewniane - łata 5x5cm, łata 10x5cm 15cm
- ściana murowana - bloczki silikatowe 24cm
- tynk cementowo - wapienny 1,5cm

S02
- elewacja wentylowana - płyta włókno-cementowa wg opisu 1cm
- wełna mineralna - izolacja cieplno-akustyczna 4cm
- wiatroizolacja - membrana oddechowa do elewacji ażurowych w kolorze czarnym odporna na działanie UV
- rusztowanie drewniane - łata 5x5cm, łata 10x5cm 15cm
- ściana murowana - bloczki silikatowe 24cm
- tynk cementowo - wapienny 1,5-2cm

S03
- systemowa płyta elewacyjna - panel wielokomponentowy poliwęglanowy 4cm

S04
- elewacja wentylowana - płyta włókno-cementowa wg opisu 1cm
- detal stalowy 5cm
- systemowa płyta warstwowa 20cm

S05
- płyta OSB (wewnątrz poniższych) 2,2 cm
- detal stalowy systemowy do płyt G-K / wełna mineralna 10 cm
- 2x płyta gipsowo-kartonowa 2,6 cm

S05A
- płyta OSB 2,2 cm
- detal stalowy systemowy do płyt G-K / wełna mineralna 10 cm
- płyta OSB 2,2 cm

D01
- membrana EPDM samoprzylepna, zbrojona, badania FFL 2,5mm
- styropian EPS 150 - termoizolacja 10 cm
- płyta OSB - rozkładanie obciążenia, warstwa spadków min. 15 cm
- folia paroizolacyjna bitr/150/ m2
- bitumiczny preparat gruntujący
- strop żelbetowy 20 cm

D02
- płyty systemowe dachowe z poliwęglanu
- konstrukcja - profile stalowe wg opisu konstrukcji 4 cm

D03
- systemowa płyta warstwowa dachowa ocieplenie, grubość rdzenia 8cm (U = 0,24 W/m2K), krycie membraną EPDM 18cm

P01
- posadzka utwardzana powierzchniowo 1 cm
- zatarcie posypki kwarcowej (ok. 5kg/m2) zbrojona włóknami stalowymi 1cm
- warstwa podsypkowa z folii PE 10cm
- chudy beton C8/10 10cm
- folia PE 0,2mm 0,2 cm
- podbudowa z wymaganym wtórnym module odkształcenia Ev2 ≥ 80 MPa, przy stosunku Ev2/Ev1 ≤ 2,3 (gdzie Ev1 – pierwotny moduł odkształcenia podłoża). 30 cm

P02
- posadzka - płytki grasowe impregnowane (lub inna wg. opisu) 1,5 cm
- zaprawa klejowa - wyrównanie podłoża stalową 8 cm
- Zr folia PE ułożona na zakład 0,2 cm
- styropian EPS 100 10 cm
- folia paroizolacyjna 0,2 cm
- podbudowa z wymaganym wtórnym module odkształcenia Ev2 ≥ 80 MPa, przy stosunku Ev2/Ev1 ≤ 2,3 (gdzie Ev1 – pierwotny moduł odkształcenia podłoża). 30 cm

P03
- posadzka PVC (lub wg opisu) 1 cm
- wylewka jastrychowa zbrojona siatką stalową 7 cm
- folia PE ułożona na zakład
- styropian EPS 100 5 cm
- strop żelbetowy, monolityczny 20cm
- tynk

P04
- posadzka przemysłowa epoksydowa wg opisu 1 cm
- wylewka jastrychowa zbrojona siatką stalową 7 cm
- płyt strunowo z betonu trapezowego
- wełna mineralna min. 10 cm
- płyta gipsowo-kartonowa ogniowoochronna na stelażu systemowym

P05
- posadzka wykończeniowa 1cm
- strop żelbetowy, monolityczny 20cm

STOLARKA
Stolarka aluminiowa - szklenie szkłem podwójnym współczynnik U nie mniejszy niż 1,1 W/(m2 x K)

INWESTOR:
GMINA MIASTO SZCZECIN
ul. Wielkopolska 7, 70-408 Szczecin

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:
STANICA WODNA PODLECY - PROJEKT BUDYNKÓW STANICY WODNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO ORAZ NEZBĘDNA INFRASTRUKTURA
na działce nr 1/2
ul. Wojska Polskiego, 70-741 Szczecin,
obręb: nr 18, 22, 23, 113, 1211, 115, 169, 168, 114, obręb 4112

PROJEKT WYKONAWCZY / ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. arch. Karol Barcz
nr upr. 210/POM/06/2013

WSPÓŁPRACA:

OPRACOWAŁ:

WSPÓŁPRACA:

NAZWA RYSUNKU:
RZUT PARTER

DATA:
MARZEC 2018

SKALA:
1:50

FORMAT ORYGINAŁU:
1200X420mm

NR RYSUNKU:
A-01