

LEGENDA:

- PRZEBICIE STROPU POWYŻEJ KONDYGNACJI
- PRZEBICIE STROPU PONIŻEJ KONDYGNACJI
- PRZEBICIE STROPU POWYŻEJ I PONIŻEJ KONDYGNACJI
- STOLARKA OKIENNA
  wymiary podane na rysunkach oznaczają wymiary w świetle otworu konstrukcyjnego w ścianie
- STOLARKA DRZWIOWA
  wszystkie opisy drzwi podane na rysunkach oznaczają minimalną wielkość światła przejścia, po otwarciu skrzydła (maksymalnie wychylone skrzydło drzwiowe nie może zawężać tego przejścia)
- GRZEJNIK PŁYTOWY
- ZABUDOWA GK
  stelaż gr. 5cm + 2x płyta G-K przeciwwilgociowa
- ZABUDOWA GK
  stelaż gr. 5cm + 1x płyta G-K

- BLOCZKI SILIKATOWE
- G — Gaśnica ABC o pojemności min 4kg środka gaśniczego
- WENTYLACJA NAWIEWNA
- WENTYLACJA WYWIEWNA

WARSTWY PRZEGRÓD:

S01
- elewacja wentylowana - deski drewniane 2cm
- elewacja wentylowana - łaty drewniane 4cm
- wiatroizolacja - membrana elewacyjna do elewacji ażurowych w kolorze czarnym odporna na działanie UV
- wełna mineralna współczynnik λ = 0,035W/mK 15cm
- ściana murowana - bloczki silikatowe 24cm
- tynk cementowo - wapienny 1,5cm

S02
- elewacja wentylowana - płyta włókno-cementowa wg opisu 1cm
- elewacja wentylowana - łaty drewniane lub stelaż aluminiowy 4cm
- wiatroizolacja - membrana elewacyjna do elewacji ażurowych w kolorze czarnym odporna na działanie UV
- wełna mineralna współczynnik λ = 0,035W/mK 15cm
- ściana murowana - bloczki silikatowe 24cm
- tynk cementowo - wapienny 1,5-2cm

S03
- systemowa płyta elewacyjna - panel wielokomorowy poliwęglanowy 4cm

S04
- elewacja wentylowana - płyta włókno-cementowa wg opisu 1cm
- stelaż stalowy 5cm
- systemowa płyta warstwowa 20cm

S05
- płyta OSB (wewnątrz pomieszczeń) 2,2 cm
- stelaż stalowy systemowy do płyt G-K / wełna mineralna 10 cm
- 2x płyta gipsowo-kartonowa 2,6 cm

S05A
- płyta OSB 2,2 cm
- stelaż stalowy systemowy do płyt G-K / wełna mineralna 10 cm
- płyta OSB 2,2 cm

D01
- membrana EPDM samoprzylepna, zbrojona, badania FFL 2,5mm
- styropian EPS 150 - termoizolacja 10 cm
- styropian EPS 100 - termoizolacja - warstwa spadków min. 15 cm
- papa paroizolacyjna (sd≥1500 m)
- bitumiczny preparat gruntujący
- strop żelbetowy 20 cm

D02
- płyty systemowe dachowe z poliwęglanu 4 cm
- konstrukcja - profile stalowe wg opisu konstrukcji

D03
- systemowa płyta warstwowa dachowa nośna, grubość rdzenia 8cm (U = 0,24 W/m2K), krycie membrana EPDM 19cm

P01
- posadzka utwardzana powierzchniowo 1 cm
- płyta posadzki z betonu 25/30 (B30) zbrojona włóknami stalowymi 16cm
- warstwa poślizgowa z folii PE
- chudy beton C8/10 10cm
- styropian XPS 300 10cm
- podbudowa o wymaganym wtórnym module odszkłalcenia Ev2 ≥ 90 MPa, przy stosunku Ev2/Ev1 ≤ 2,5 (gdzie Ev1 - pierwotny moduł odkształcenia podbudowy).

P02
- posadzka - płytki gresowe impregnowane (lub inna wg. opisów) 1,5 cm
- jastrych cementowy zbrojony siatką stalową 6 cm
- 2x folia PE układana na zakład
- styropian EPS 100 10 cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- podbudowa o wymaganym wtórnym module odszkłalcenia Ev2 ≥ 90 MPa, przy stosunku Ev2/Ev1 ≤ 2,5 (gdzie Ev1 - pierwotny moduł odkształcenia podbudowy).

P03
- posadzka PVC (lub wg opisu) 1 cm
- wylewka jastrychowa zbrojona siatką stalową 7 cm
- folia PE układana na zakład
- styropian EPS 100 5 cm
- strop żelbetowy, monolityczny 20cm
- tynk

P04
- posadzka przemysłowa epoksydowa wg opisu 1 cm
- wylewka jastrychowa zbrojona siatką stalową 7 cm
- płyt stropowa z blachy trapezowej
- wełna mineralna min. 10 cm
- płyta gipsowo-kartonowa ogniowoochronna na stelażu systemowym

P05
- warstwa wykończeniowa 1cm
- strop żelbetowy, monolityczny 20cm

STOLARKA
Stolarka aluminiowa - szklenie szkłem podwójnym
współczynnik U nie mniejszy niż 1,1 W/(m2 x K)

INWESTOR:
GMINA MIASTO SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

INWESTYCJA:
STANICA WODNA PODJUCY - PROJEKT BUDYNKÓW STANICY WODNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

ADRES INWESTYCJI:
ul. Niklowa, 70-747 Szczecin,
działki nr 1/8, 22, 23, 7/13, 12/11, 1/10, 10/6, 10/8, 7/4, obręb 4112

FAZA / BRANŻA:
PROJEKT WYKONAWCZY / ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. arch. Karol Barcz
nr upr. 21/ZPOIA/OKK/2013
PODPIS:

OPRACOWAŁ:
PODPIS:

TEMAT RYSUNKU:
PRZEKRÓJ B-B
DATA:
MARZEC 2018
NR RYSUNKU:
A-P02

SKALA:
1:50
FORMAT ARKUSZA:
550X297mm